

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>NAPRAWA NADPROŻA OKIENNEGO</b>					
1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm 2,0	m m	2,000	2,000
2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek 2,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,000	2,000
3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych z ceown. 120 mm 2,0	m m	2,000	2,000
4	KNR 0-23 2614-08 analogia	Obudowa nadproża z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 1,40*[0,60+0,50]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,540	1,540
5	KNR 0-23 2614-10	J.w. lecz ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1,40	m m	1,400	1,400
6		Czas pracy podnośnika koszowego grupy 1 (poz.:1,3,4,5)			
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,100	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,100	0,100
8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0,100	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,100	0,100
				RAZEM	0,100