

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT PIWNIC					
1	KNR 4-01 0701-11 40% powierzchni	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 180,0*0,40	m ² m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
2	KNR 4-01 0701-05 30% powierzchni	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 260,0*0,30	m ² m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
3	KNR 4-01 0624-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami 180,0	m ² m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
4	KNR 4-01 0623-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami 260,0	m ² m ²	260,000	
				RAZEM	260,000
5	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z 2 warstw desek nieotynkowanych 150,0	m ² m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
6	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic budynku węgla, drewna opałowego, wyposażenia boksów, itp. 12,0	m ³ m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru drzwiczek wyciorowych 16	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
8	KNR 4-01 0310-06	Odgruzowanie (oczyszczenie) przewodów kominowych. 16,0	m m	16,000	
				RAZEM	16,000
9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie nowych drzwiczek wyciorowych w ścianach z cegieł 16	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
10	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 180,0*0,05	m ³ m ³	9,000	
				RAZEM	9,000
11	KNR 2-02 1101-01	Posadzki betonowe na podł.gruntowym 180,0*0,10	m ³ m ³	18,000	
				RAZEM	18,000
12	KNR 2-02 0120-07	Ścianki działowe piwniczne o gr. 1/2ceg.do 1m, wyżej gr. 1/4ceg., ażurowe bez fundamentu 140,0	m ² m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
13	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym ścian i stropów 260,0+140,0*2+180,0	m ² m ²	720,000	
				RAZEM	720,000
14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 2 m2 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
15	KNR 2-02 1202-01	Okna nie stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - pow.do 2 m2 10*(1,0*1,20)	m ² m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
16	KNR 2-02 1404-07	Szklenie na kit podwójny ram metal.szkl. płaskim zbroj. ciągnionym gr.5-6mm pow.szyby do 0.5m2 10*(1,0*1,20)	m ² m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
17	KNR 2-02 1015-10	Drzwi piwniczne ażurowe 25*(0,80*1,90)	m ² m ²	38,000	
				RAZEM	38,000
18	KNR 4-02 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 14,0	m m	14,000	
				RAZEM	14,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 15,0	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
20	KNR 4-02 0215-02	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 150 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 2-15 0203-04	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 150 mm na ścianach budynków mieszkalnych 14,0	m m	14,000	
				RAZEM	14,000
22	KNR 2-15 0103-04	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow. o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 15,0	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
23	KNR 4-01 0103-03	Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV (1,50*1,50*0,80-(0,70*0,70*0,70))*2	m ³ m ³	2,914	
				RAZEM	2,914
24	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek studzienek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (0,70*4)*0,70*2	m ² m ²	3,920	
				RAZEM	3,920
25	KNR 4-01 0203-01	Podłozę pod studzienki z betonu monolitycznego (1,0*1,0*0,15)*2	m ³ m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
26	KNR 2-02 0701-05	Ściany studzienek z cegły gr.12cm (0,70*4)*0,70*2	m ² m ²	3,920	
				RAZEM	3,920
27	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV 2,914	m ³ m ³	2,914	
				RAZEM	2,914
28	KNR 4-01 0322-04	Obsadzenie na studzienkach nakryw stalowych o pow.do 0.5 m2 w podłozach betonowych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie schodów z cegieł na zaprawie cementowej (1,40*0,20*0,30)*8	m ³ m ³	0,672	
				RAZEM	0,672
30	KNR 4-01 0205-06	Wykonanie betonowych stopni schodowych 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
31	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 15,0	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
32	KNR 2-16 0501-02	Izolacja o otulinami rurociągów o śr.zew.32-42 mm (jedna warstwa) 15,0	m ² m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
33	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru drzwi drewnianych wejść.do piwnicy o pow.ponad 2 m2 1,20*2,0	m ² m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
34	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 1,0*2,0	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
35	Kalkulacja Własna	Wymiana instalacji elektrycznej oświetl. na 24V. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 150,0*0,10+(78,0+72,0)*0,02+12,0+(0,15*0,150)*16,0+9,00+3,92*0,12+0,672+(60,0+20,0)*0,04+70,0*0,04+3,500	m ³ m ³	50,002	
				RAZEM	50,002
37	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 50,002	m ³ m ³	50,002	
				RAZEM	50,002