

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ					
1	KNR 4-01 1202-08 sufity:	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
		2,90*1,80+1,40*2,90+1,65*2,90+1,35*2,90+1,60*2,90+1,45*2,90+2,0*2,90+1,45*2,90+1,95*2,90+1,45*2,90+1,65*2,90+1,80*2,90+[1,55*2,70+0,70*1,20]+16,10*2,50+[1,95*2,90]*5	m ²	130,245	
	ściany:	[0,60+1,0+0,95+0,60]*2,0+[2,0+3,50]*0,50*2,20+1,75*3,50*2+2,90*3,50+2,0*4,30+[1,90*2,75*2+2,90*2,75]-0,80*2,0*2+2,40*2,80+1,45*2,85*2+2,90*2,85+2,35*2,85+1,65*2,90*2+2,90*2,90-0,80*2,0*2+2,40*2,85*2+1,45*2,95*2+2,95*2,90+1,55*2,95*2+2,90*2,95-0,80*2,0+2,50*2,85*2+1,45*2,90*2+2,90*2,90+2,0*2,85*2+2,85*2,90-0,96*2,0+2,55*2,85*2+1,40*2,90*2+2,90*2,90+1,90*2,90*2,0+2,90*2,90-0,80*2,0+1,20*2,60+1,40*2,10+1,40*2,15*2+2,90*2,15+4,40*2,20+2,90*2,95+3,60*3,0+2,70*2,10*0,50+0,40*2,10+[1,60+2,90]*2,10+3,70*3,0*2+0,70*2,85*2+16,10*3,10*2+2,50*3,10+[2,90*2+1,95*2]*5	m ²	490,638	
				RAZEM	620,883
2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
		5,82*2,90	m ²	16,878	
				RAZEM	16,878
3	KNR-W 2- 02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		5,82*2,90	m ²	16,878	
				RAZEM	16,878
4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie drzwi stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		0,80*2,0	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
6	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
		15,0	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
8	NNRNKB 202 1134- 01 obm. z poz. 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity)	m ²		
		130,25	m ²	130,250	
				RAZEM	130,250
9	NNRNKB 202 1134- 02 obm. z poz. 1	J.w. lecz powierzchnie pionowe (ściany).	m ²		
		490,64	m ²	490,640	
				RAZEM	490,640
10	KNR 2-02 2009-04 obm.z poz. 8	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		130,25	m ²	130,250	
				RAZEM	130,250
11	KNR 2-02 2009-08	J.w. lecz dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		130,25	m ²	130,250	
				RAZEM	130,250
12	KNR 2-02 2009-02 obm.z poz. 9	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		490,64	m ²	490,640	
				RAZEM	490,640
13	KNR 2-02 2009-07	J.w. lecz dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		490,64	m ²	490,640	
				RAZEM	490,640
14	KNR 2-02 1505-03 obm.z poz. 3, 8 i 9 (50%)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		16,88+130,25+490,64*0,50	m ²	392,450	
				RAZEM	392,450
15	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych bez szpachlowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	obm. z poz. 9 (50%)	490,64*0,50	m ²	245,320	
				RAZEM	245,320
16	KNR 4-01 0820-01 analogia	Wymiana desek podłogowych. 1,20*2,0+1,80*2,90	m ² m ²	 7,620	
				RAZEM	7,620
17	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 0,60*2+1,0+0,60*2,10+1,80+1,85+0,20*2+1,50*2+1,60+1,70+2,80	m m	 18,050	
				RAZEM	18,050
18	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów o wys.do 20 cm 0,60*2+1,0+0,95+0,50*8+1,85*2+2,90+0,50*9+0,60*2,10+1,80+0,50*9+1,80*2+2,90+0,50*9+1,85*2+2,10+0,50*18+1,80*2+2,90+1,55*2+2,90+0,50*18+1,80*2+2,90+2,0*2+2,0+0,50*18+1,80*2+2,90+2,80+2,90+1,90+0,50*18+1,80*2+2,90	m m	 125,650	
				RAZEM	125,650
19	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki balustrad schodowych 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
20	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych 0,95*[1,55+2,90+3,25+6,50*3+6,40+2,90+3,10]	m ² m ²	 37,620	
				RAZEM	37,620
21	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów o pow.do 0.75 m2 (król) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną pochwyków o śr.do 50 mm 2,90	m m	 2,900	
				RAZEM	2,900
23	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 [1,25*2,0*3+0,80*2,0*6+0,90*2,0]*[1,0+0,50]	m ² m ²	 28,350	
				RAZEM	28,350
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2,90*2+2,95+3,20+3,20+3,0	m m	 18,150	
				RAZEM	18,150
25	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm 5,0+2,0	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
26	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice (zabiegowe) 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 4-01 0417-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR 4-01 0818-05 stopnie podłoga	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 0,35*1,0*[8+9*7+5+13] 2,90*1,80+1,80*2,90+1,85*2,90+1,80*2,90+1,55*2,90+1,80*2,90+2,05*2,90+1,80*2,90+2,90*2,0+1,20*1,40+1,80*2,90	m ² m ² m ²	 31,150 54,605	
				RAZEM	85,755
29	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu "TARKETT" - z zabezpieczeniem stopni schodowych kątownikiem alumin. 85,755	m ² m ²	 85,755	
				RAZEM	85,755
30	KNR 2-02 1509-01 podłogi	Dwukrotne malowanie farbą olejną podłóg drewnianych 2,90*2,0+2,90*1,85+[1,95*2,90]*5	m ² m ²	 39,440	
				RAZEM	39,440
31	KNR 4-01 1212-02 policzki konstruk. schod. podstopnie czoła sch.	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie 0,65*[2,40+2,80+2,95*2+2,95*2+2,70+3,0] 0,42*1,45*[9*10+5+4] 1,50*0,10*[9+10+10+10+10*2+10*2+18] 2,90*[0,85*2]+2,90*0,50*[2+2+2+2]	m ² m ² m ² m ²	 18,590 60,291 17,550 19,430	
				RAZEM	115,861

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-01 1212-55	J.w. lecz elem.ozdobnych konstrukcji schodów o pow.do 0.1 m2 18+16+18*2+18*2+18*2+18*2+12+15	szt.		
			szt.	205,000	
				RAZEM	205,000
33	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek o pow.do 0.1 m2 5+3	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
34	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (na czas malowania) 110,0+4,45*10	m ²		
			m ²	154,500	
				RAZEM	154,500
35	KNR 4-01 0108-13 z poz. 1 z poz. 2 z poz.6 i 7 z poz. 16 z poz. 28	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 620,88*0,003 16,88*0,03 [0,50*20+15,0]*0,02 7,62*0,035 85,80*0,004	m ³		
			m ³	1,863	
			m ³	0,506	
			m ³	0,500	
			m ³	0,267	
			m ³	0,343	
				RAZEM	3,479
36	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 24 3,479	m ³		
			m ³	3,479	
				RAZEM	3,479
37	kalk. własna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 3,479	t		
			t	3,479	
				RAZEM	3,479