

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ					
1	KNR 4-01 1202-08 sufity:	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
		2,76*3,31+1,78*1,38+3,50*4,0+4,23*3,60+1,11*2,0+2,11*0,30+3,56*1,90+3,50*2,10+1,95*3,50+3,0*1,80*2+2,0*0,43+1,90*0,43+3,50*2,10+3,50*3,20/2+3,50*2,10+3,50*3,40/2+3,50*3,40/2+2,0*3,50+3,50*3,14+0,43*1,75+2,80*2,80+2,50*5,90+3,50*1,80+[0,10*1,56]*110*2+[2,0*0,63]*5+[0,17+0,25]*1,58*118	m ²	275,846	
	ściany:	[0,92+1,12+0,93*2+0,42*2+1,36+2,28+1,38+3,02+1,41+1,30]*1,78+2,76*2,86	m ²	35,466	
		[1,40+1,33*2+1,65+3,30+1,62]*3,30+1,62*3,30-1,65*2,10+2,43*4,14+[0,63+0,53+0,15+0,27+0,26+1,70+1,30+0,37*2+1,01+0,39*2+0,10+2,66+0,40*2+0,81+0,52+0,21+0,69+0,29+0,31]*2,93	m ²	87,337	
		3,10*2,90+3,63*3,06+[1,13+1,31*2+1,63+1,35]*3,08-1,63*2,12+[0,90+0,85+0,43*2+0,10+0,17+0,43*2+0,46+1,36]*3,80+1,86*0,40+2,0*0,40+3,62*3,75+[1,08+1,31*2+1,63+1,35]*3,85-1,63*2,60	m ²	95,098	
		3,62*3,42+[0,94+0,83+2,0*0,40*2+0,15+0,40*2+0,50+1,35]*3,68+3,94*3,55+[0,76+1,30*2+1,64+1,10]*4,0-1,64*2,80+3,95*3,95+[1,06+2,80+0,18+0,40+0,41*2+0,44+1,38+2,0*0,50]*4,0+3,98*3,70+[1,33+0,74+1,63+1,24+1,12]*4,20-1,63*3,05	m ²	152,010	
		3,96*3,96+3,26*1,88/2+[0,92+1,23+0,30+0,13+0,22+0,09+1,27+0,76]*1,90+[3,47+1,90]/2*3,45+[1,24+2,62+0,13+0,42+0,45+0,13*2+2,13+3,20+0,11+0,12*2+0,14]*4,20+[1,94+0,42+0,45+0,13*2+0,37+0,15]*4,20+2,60*5,0+2,53*4,15-2,02*3,50	m ²	114,813	
		2,60*5,0*2+2,53*0,15	m ²	26,380	
				RAZEM	786,950
2	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
		10,0	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		25,0	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
5	NNRNKB 202 1134-01 obmiar z poz. 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity)	m ²		
		275,85	m ²	275,850	
				RAZEM	275,850
6	NNRNKB 202 1134-02 obmiary z poz. 1	J.w. lecz powierzchnie pionowe (ściany).	m ²		
		35,47+87,34+95,10+152,01+114,81+26,38	m ²	511,110	
				RAZEM	511,110
7	KNR 2-02 2009-04 obm.z poz. 1	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz. na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		275,95	m ²	275,950	
				RAZEM	275,950
8	KNR 2-02 2009-02 obm.z poz. 1 (60% powierzchni)	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[35,47+87,34+95,10+152,01+114,81+26,38]*0,60	m ²	306,666	
				RAZEM	306,666
9	KNR 2-02 2009-07	J.w. lecz dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		306,67	m ²	306,670	
				RAZEM	306,670
10	KNR 2-02 1505-03 obm.z poz. 7 i 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		275,95+306,67	m ²	582,620	
				RAZEM	582,620
11	KNR 4-01 1206-05 obm.jak w poz. 1 (40% powierzchni) ościeża	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		[35,47+87,34+95,10+152,01+114,81+26,38]*0,40	m ²	204,444	
		[2,10*2+1,70]*0,30+[1,63+2,60*2]*0,35+[1,64+2,80*2]*0,36+[1,63+3,05*2]*0,36	m ²	9,550	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	213,994
12	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych [2,10+3,0+2,90+3,25+3,83+3,75*2+4,05*2+0,50*6+4,24+0,50*2+4,24]*0,90+1,25*0,50	m ² m ²	39,469	
				RAZEM	39,469
13	KNR 4-01 1209-10 drzwi	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² [2,0*3,11+1,90*3,20+2,0*3,33+2,0*3,35]*[1,0+0,50+0,25]+[2,02*3,50+0,92*1,84+0,90*2,80+1,10*1,92+1,42*1,90]*[1,25*2+0,50]+[3,80*2+2,17*3]*0,40	m ² m ²	98,827	
				RAZEM	98,827
14	KNR 4-01 1212-02 szafki	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie 0,42*1,03+0,47*0,70+0,35*0,45	m ² m ²	0,919	
				RAZEM	0,919
15	KNR 4-01 1206-02 z.sz. 2.3. analogia spoczniki schody	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych posadzek betonowych bez szpachlowania - klatki schodowe [1,85*3,0]*4 [1,58*0,45]*105	m ² m ² m ²	22,200 74,655	
				RAZEM	96,855
16	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów o wys.do 20 cm [1,85*2+3,0]*4+0,55*105	m m	84,550	
				RAZEM	84,550
17	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu 10	miejsc. miejsc.	10,000	
				RAZEM	10,000
18	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej [1,85*0,80+1,05*1,40+2,20*3,15]+[5,30*2,20+1,45*0,80]	m ² m ²	22,700	
				RAZEM	22,700
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,85*0,80+1,05*1,40+2,20*3,15 [5,30*2,20+1,45*0,80]*3 18,30*2,15+1,35*1,35+[1,45*1,50]*2	m ² m ² m ²	9,880 38,460 45,518	
				RAZEM	93,858
20	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 93,86	m ² m ²	93,860	
				RAZEM	93,860
21	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 93,86	m ² m ²	93,860	
				RAZEM	93,860
22	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliiki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 18,30*2+1,85+0,80+2,20*2+[5,30+2,20+0,80]*3	m m	68,550	
				RAZEM	68,550
23	KNR 4-01 0108-13 z poz. 1 z poz. 2 i 3 z poz. 18	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 786,95*0,003 [10,0+0,50*15]*0,02 22,70*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³	2,361 0,350 0,681	
				RAZEM	3,392
24	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 24 3,392	m ³ m ³	3,392	
				RAZEM	3,392
25	kalk. własna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 3,392*1,60	t t	5,427	
				RAZEM	5,427