
PRZEDMIAR ROBÓT - WYMIANA INSTALACJI DOMOFONOWEJ

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ PODWÓRZOWYCH, OCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWYCH, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO, OCIEPLENIE STROPU I ŚCIAN STRYCHU ORAZ WYMIANA INSTALACJI OMOFONOWEJ I I GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

ADRES INWESTYCJI : UL. MIERNICZA 22, WROCŁAW

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

ADRES INWESTORA : ul. Miernicza 22, 50-435 Wrocław

BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Radosław Słowikowski

DATA OPRACOWANIA : 07.05.2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacja domofonowa CPV 45312200-9					
1	KNNR-W 9 0210-03	Demontaż urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - tablica przyzywowa 1	szt.		
d.1			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR-W 9 0210-04	Demontaż urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - aparat odbiorczy 15	szt.		
d.1			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 4-03 1001-09	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle 200	m		
d.1			m	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 5-08 0107-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 200	m		
d.1			m	200.000	
				RAZEM	200.000
5	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 288	m		
d.1			m	288.000	
				RAZEM	288.000
6	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 45	m		
d.1			m	45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 200	m		
d.1			m	200.000	
				RAZEM	200.000
8	KNR 4-03 1011-08	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm ³ w podłożu ceglanym 1	szt.		
d.1			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.01	m ³		
d.1			m ³	0.010	
				RAZEM	0.010
10	KNR-W 4-03 1013-01	Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m ² 0.25	m ²		
d.1			m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
11	KNR-W 4-03 1003-21	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 6+15	otw.		
d.1			otw.	21.000	
				RAZEM	21.000
12	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa 1	szt.		
d.1			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR AL-01 0112-02	Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W 1	szt.		
d.1			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 5-06 0619-02 analogia	Instalacja przekaźników R-15 na płytach metalowych - montaż zamka elektromechanicznego 1	szt.		
d.1			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 5-06 0609-04	Montaż łączówek 5	szt.		
d.1			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 5-06 0702-05	Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 7 żyłach o sr.do 0.9 mm pod zaciski 36	końc.		
d.1			końc.	36.000	
				RAZEM	36.000
17	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - unifon 15	szt.		
d.1			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR AL-01 0307-01 analogia	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsługującej PIN-kod	szt.		
d.1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000