






**LEGENDA:**

-  - unifon
-  - panel wywoławczy
-  - elektrozaczep
-  - puszka instalacyjna
- T - przewód YTDY 6x0,5

**UWAGI:**

Instalacje należy wymenić, przewody prowadzić w tych samych bruzdach. Unifony, panel wejściowy oraz zasilacz zainstalować w miejsce wymienianych urządzeń.  
 Panel wejściowy domofonowy należy uziemić.  
 Wszystkie połączenia instalacji wykonać zgodnie z zaleceniami producenta

 biuro obsługi budownictwa		<b>BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA</b> Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul. Kluczborska 13/1 tel. 0506177881, tel./fax(071) 3459264		
		<b>Inwestor:</b>	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA	
<b>Adres:</b>	ul. Miernicza 22, 50-435 Wrocław			
<b>Obiekt:</b>	Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica			
<b>Adres geodezyjny:</b>	Inwestycja:	Dz. nr 51, 49/6, 50 AM-9, obręb: Południe		
	Obsz. oddz.:	Dz. nr 51, 49/6, 50 AM-9, obręb: Południe		
<b>Temat projektu:</b>	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ PODWÓRZOWYCH, OCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWYCH, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO, OCIEPLENIE STROPU I ŚCIAN STRYCHU ORAZ WYMIANA INSTALACJI DOMOFONOWEJ I I GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. MIERNICZEJ 22 WE WROCŁAWIU			
<b>Temat rysunku:</b>	<b>SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ</b>			
	Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis
<b>Projektowała:</b>	mgr inż. Przemysław Słowikowski	04.2018	MAZ/0157/POOE/11	
<b>Sprawdził:</b>	mgr inż. Daniel Słowikowski	04.2018	MAZ/0428/POOE/11	
<b>BOB/18/22</b>	--	<b>PB</b>	<b>Elekt.</b>	<b>EI-02</b>
<b>Nr projektu</b>	<b>Skala</b>	<b>Stadium</b>	<b>Branża</b>	<b>Nr rysunku</b>