

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27,740
19	KNR 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym 188	otw. otw.	188,000	188,000
				RAZEM	188,000
20	KNR 4-03 1016-05	Osadzanie kolków metalowych rozporowych o śr.do 6 mm w ścianie lub stropie 188	szt. szt.	188,000	188,000
				RAZEM	188,000
21	KNR 0-18 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych - listwy wykończeniowe (1,50+0,42+0,40+0,40+0,40+2,01+1,18+0,41+0,40+0,40+1,08+1,16)*2+17,20+13,60+10,0	m m	60,320	60,320
				RAZEM	60,320
22	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów pref.ścian zewn. 60,32	m m	60,320	60,320
				RAZEM	60,320
23	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 6,20+2,60+3,0	m m	11,800	11,800
				RAZEM	11,800
24	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 11,80	m m	11,800	11,800
				RAZEM	11,800
25	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 20	m m	20,000	20,000
				RAZEM	20,000
27	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 20	m m	20,000	20,000
				RAZEM	20,000
28		Czas pracy podnośnika koszowego grupy 1 (poz.:25,26,27)			
29	KNR 2-15 0215-02	Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr.nom. 100 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 2-02 1219-08	Uchwyty do anten 6	szt. szt.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
31	KNR 4-01 0108-09 z poz. 3 z poz. 7 z poz. 11 pozostałe	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 32,73*0,032 8,50*0,025 16,90*0,01 0,250	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	1,047 0,213 0,169 0,250	1,679
				RAZEM	1,679
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 24 1,679	m ³ m ³	1,679	1,679
				RAZEM	1,679
33	kalk. własna	J.w. lecz przyjęcie gruzu na wysypisko 1,679	t t	1,679	1,679
				RAZEM	1,679
34	z poz. 1-2	Koszt utylizacji papy (z transportem) 163,650*0,03*1,4	t t	6,873	6,873
				RAZEM	6,873
35	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2*4	m ² m ²	8,000	8,000
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 10,0*15,70+3,50*1,90	m ² m ²	 163,650	 163,650
				RAZEM	163,650
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5 163,650	m ² m ²	 163,650	 163,650
				RAZEM	163,650
3	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk 163,650*0,20	m ² m ²	 32,730	 32,730
				RAZEM	32,730
4	KNR 4-01 0610-02	Odrzyszenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odrzys. do 5 m ² 215,0	m ² m ²	 215,000	 215,000
				RAZEM	215,000
5	KNR 4-01 0614-03	Odrzyszenie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania Krotność = 2 215,0*30%	m ² m ²	 64,500	 64,500
				RAZEM	64,500
6	KNR 4-01 0614-05	Odrzyszenie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania Krotność = 2 215,0*70%	m ² m ²	 150,500	 150,500
				RAZEM	150,500
7	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk - gzyms 10,0*0,85	m ² m ²	 8,500	 8,500
				RAZEM	8,500
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku 10,0*0,95	m ² m ²	 9,500	 9,500
				RAZEM	9,500
9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - gzyms 10,0*0,95	m ² m ²	 9,500	 9,500
				RAZEM	9,500
10	KNR 4-01 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wylazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym (0,42+1,50+0,40+0,40+0,40+2,01+1,18+0,41+0,40+0,40+1,08+0,40+1,16+0,40)*2*0,80	m ² m ²	 16,896	 16,896
				RAZEM	16,896
12	KNR 2-02 0602-07	Smarowanie czap kominowych. Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa 1,60*0,55+0,55*0,55+0,55*2,10+1,30*0,50+0,50*0,50+1,20*0,50+1,25*0,50	m ² m ²	 4,463	 4,463
				RAZEM	4,463
13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kminy (0,42+1,50+0,40+0,40+0,40+2,01+1,18+0,41+0,40+0,40+1,08+0,40+1,16+0,40)*2*0,80	m ² m ²	 16,896	 16,896
				RAZEM	16,896
14	KNR 2-02 0501-01 obm. z poz. 1	Pokrycie dachów papą asfaltową podkład.na podłożu drewnianym jednowarstwowo 163,65	m ² m ²	 163,650	 163,650
				RAZEM	163,650
15	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - typu Zdunbit lub równoważną 163,650	m ² m ²	 163,650	 163,650
				RAZEM	163,650
16	KNR-W 2-02 0504-03	J.w. lecz obróbki z papy nawierzchniowej (1,50+0,42+0,40+0,40+0,40+2,01+1,18+0,41+0,40+0,40+1,08+1,16)*2*0,40+ (17,20+13,70)*0,40	m ² m ²	 20,168	 20,168
				RAZEM	20,168
17	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, z blachy nie nadającej się do użytku (17,60+15,70+9,50+6,20+2,60+3,0)*0,40+(6,20+2,60+3,0)*0,50	m ² m ²	 27,740	 27,740
				RAZEM	27,740
18	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 27,740	m ² m ²	 27,740	 27,740