

Kościuszki 138

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 6*2*0.1	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
2	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 6*2*0.1	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
3	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 6*2*0.1*16	m ³ m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
4	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym analogia 0.009	km km	0.009	
				RAZEM	0.009
5	KNNR 6 0101-09	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNNR 6 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25 cm 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000