

4) RYNNY DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU

5) SUGEROWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ – POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA





4) WYMIANA PARAPETÓW NA NOWE Z BLACHY

MONTAŻ NOWEJ LAMPY

2) RENOWACJA DRZWI

6) PRZEWODY DO USUNIĘCIA

LEGENDA:

-  ELEMENTY PROJEKTOWANE
-  ELEMENTY DO DEMONTAŻU
-  ZALECANA WYMIANA – POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
-  ELEMENTY DO RENOWACJI

UWAGI:

1. WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIŻNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANA.
3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
4. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ODPowiednie ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPowiedNICH SYSTEMACH.
5. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

<b>BOB</b>	BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA MARIUSZ FABJANOWSKI tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl			
	TEMAT PROJEKTU: REMONT ELEWACJI KAMINICZY PRZY ULICY HERCENA 10 WE WROCŁAWIU ORAZ OFICYNY OD STRONY PODWÓRZA			
OBIEKT	Budynek mieszkalny wielorodzinny			
ADRES	ul. Hercena 10, 50-453 Wrocław			
ADRES GEOD.	dz. nr 20; obręb: Poludnie			
INWESTOR	Wspólnota Mieszkańcowa Hercena 10 we Wrocławiu			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki	Data	06.2022	Nr uprawnień
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. Eliza Burańska		06.2022	07/DSOKK/2016
TEMAT RYSUNKU	ELEWACJA OFICYNOWA - PÓLNOCNNA			
BOB/22/24	PAB	A	1:50	A-03
NR PROJEKTU	STADIUM	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU NR. STR.