

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 14,90*14,10	m ² m ²	 210,090	 210,090
				RAZEM	210,090
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 4 14,90*14,10	m ² m ²	 210,090	 210,090
				RAZEM	210,090
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk 210,09*20%	m ² m ²	 42,018	 42,018
				RAZEM	42,018
4	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominarskich 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wyłazu dachowego z pokryciem kłapy z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0,94*0,42*0,60+0,98*0,42*0,60+1,10*0,44*0,60+(1,60*0,40*0,60)*2	m ³ m ³	 1,542	 1,542
				RAZEM	1,542
7	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 2,50*0,41*0,60+2,40*0,56*0,60+3,40*0,61*0,60	m ³ m ³	 2,666	 2,666
				RAZEM	2,666
8	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 2,60*0,7+1,05*0,52+1,82*0,52+1,7*0,5+1,2*0,55+3,50*0,71+1,10*0,52+2,60*0,50	m ² m ²	 9,179	 9,179
				RAZEM	9,179
9	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm 9,179	m ² m ²	 9,179	 9,179
				RAZEM	9,179
10	KNR 2-02 1106-07	- dopłata za zbrojenie siatką stalową 9,179	m ² m ²	 9,179	 9,179
				RAZEM	9,179
11	KNR 2-02 0602-01	Smarowanie czap kominowych - izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne po- ziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 9,179	m ² m ²	 9,179	 9,179
				RAZEM	9,179
12	KNR 2-02 0602-02	Smarowanie czap kominowych - izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne po- ziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 9,179	m ² m ²	 9,179	 9,179
				RAZEM	9,179
13	KNR 4-01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem płas- kim (2,40+0,56+0,94+0,42+1,72+0,42+1,60+0,40+1,10+0,44+3,40+0,61+0,98+0,42+ 2,50+0,41)*2*0,60	m ² m ²	 21,984	 21,984
				RAZEM	21,984
14	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas- trach o pow.odbicia ponad 5 m ² 14,10*0,30*2	m ² m ²	 8,460	 8,460
				RAZEM	8,460
15	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 8,46	m ² m ²	 8,460	 8,460
				RAZEM	8,460
16	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 8,46+21,984	m ² m ²	 30,444	 30,444
				RAZEM	30,444
17	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 14,90*14,10	m ² m ²	 210,090	 210,090
				RAZEM	210,090
18	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (2,40+0,56+0,94+0,42+1,72+0,42+1,60+0,40+1,10+0,44+3,40+0,61+0,98+0,42+ 2,50+0,41)*2*0,5+14,10*2*0,50	m ² m ²	 32,420	 32,420
				RAZEM	32,420
19	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysmów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (2,40+0,56+0,94+0,42+1,72+0,42+1,60+0,40+1,10+0,44+3,40+0,61+0,98+0,42+ 2,50+0,41)*2*0,33+14,90*2*0,33+0,60*14,90*2+14,10*0,60	m ² m ²	 48,265	 48,265

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 14,10*0,60*2+14,90*0,50*3+14,90*2*0,60	m ² m ²	RAZEM 57,150	48,265 57,150
21	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów pref.ścian zewn. 64,84	m m	64,840	64,840
22	KNR 0-18 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych - listwy wykończeniowe 64,84	m m	64,840	64,840
23	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 14,90*2	m m	29,800	29,800
24	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 29,800	m m	29,800	29,800
25	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej 2	szt. szt.	2,000	2,000
26	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 16,0*2	m m	32,000	32,000
27	KNR 4-02 0217-04	Wymiana elementów rury deszczowej o śr. 150 mm - osadniki żeliwne 2	szt. szt.	2,000	2,000
28	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 16,0*2	m m	32,000	32,000
29		Czas pracy podnośnika koszowego		RAZEM	32,000
30		Czas pracy podnośnika koszowego grupy 2			
31	KNR-W 2-02 1219-08	Uchwyty do anten 12	szt. szt.	12,000	12,000
32	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1,542+2,666+9,179*0,07	m ³ m ³	4,851	4,851
33	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 4,851	m ³ m ³	4,851	4,851
34	kalk. własna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 4,851*1,7	t t	8,247	8,247
35		koszta utylizacji papy 210,090*0,025*1,20	t t	6,303	6,303
36	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 14,90*2	m m	29,800	29,800
37	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 14,50	m ² m ²	14,500	14,500
38	KNR 4-01 0610-02	Odrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.od-grzyb. do 5 m ² 210,0	m ² m ²	210,000	210,000
39	KNR 4-01 0614-03	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania Krotność = 2 42,0	m ² m ²	42,000	42,000
				RAZEM	42,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNR 4-01 0614-05	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania Krotność = 2 210,0	m ² m ²	 210,000	 210,000
				RAZEM	210,000