

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 20.0*15.0	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5 300.0	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
3	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk 300.0*0.20	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 (0.50*1.55+0.82*0.50+0.48*0.80+0.52*1.56+0.50*1.80+0.50*1.18+0.50*0.80+ 1.54*0.50)*1.20	m ³ m ³	6.048	
				RAZEM	6.048
5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attek ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm 0.6*1.7+0.6*0.9+0.6*0.9+0.6*1.65+0.6*1.9+0.6*1.3+0.6*0.9+0.6*1.65	m ² m ²	6.540	
				RAZEM	6.540
6	KNR 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa 6.540	m ² m ²	6.540	
				RAZEM	6.540
7	KNR 4-01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem płaskim (0.50+1.55+0.52+0.50+0.48+0.80+0.52+1.56+0.50+1.80+0.50+1.18+0.50+ 0.80+1.54+0.50)*2*1.20	m ² m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
8	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm 7.50+7.50	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 4-01 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustak- ków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (7.50+7.50)*0.30	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
10	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych,betonu,cegły i drewna 33.0+4.50	m ² m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
11	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą asfaltową na podłożu drewnianym jednowarstwowo 20.0*15.0	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
12	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa typu "ZDUN- BIT" lub równoważna 20.0*15.0	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
13	KNR-W 2-02 0504-03	J.w. lecz obróbki z papy nawierzchniowej (0.50+1.55+0.82+0.50+0.50+0.80+0.52+1.56+1.80+0.50+1.18+0.50+0.50+ 0.80+1.54+0.50)*2*0.40+15.0*0.40+3.5*0.40+3.50*0.40	m ² m ²	20.056	
				RAZEM	20.056
14	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym- sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 20.0*0.30*2+20.0*0.6	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 20.0*0.30*2+20.0*0.40	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR 0-18 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych - listwy wykończeniowe (0.50+1.55+0.82+0.50+0.80+0.50+1.56+0.52+1.80+0.50+1.18+0.50+0.50+ 0.80+1.54+0.50)*2+15.0+7.0	m m	50.140	
				RAZEM	50.140
17	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów pref.ścian zewn. 50.140	m m	50.140	
				RAZEM	50.140
18	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 20.0*2	m m	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 20.0*2	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
20	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 15.0*2	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
22	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 15.0*2	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
23		Czas pracy podnośnika koszowego (poz.:20,21,22)			
24	KNR-W 2-02 1219-08	Uchwyty do anten 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR 2-15 0209-03	Montaż rur wywiewnych żeliwnych o śr. 100 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 6.05+300.0*0.025	m ³ m ³	13.550	
				RAZEM	13.550
27	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 24 13.55	m ³ m ³	13.550	
				RAZEM	13.550
28	kalk. własna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 6.05*1.7	t t	10.285	
				RAZEM	10.285
29		koszta utylizacji papy 300.0*0.025*1.2	t t	9.000	
				RAZEM	9.000
30	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 15.0+16.0	m m	31.000	
				RAZEM	31.000
31	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 8.0	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNR 4-01 0610-02	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. do 5 m2 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
33	KNR 4-01 0614-03	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania Krotność = 2 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
34	KNR 4-01 0614-05	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania Krotność = 2 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000