

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki 226.98	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	226.980	
				RAZEM	226.980
11	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 7.50+8.50 7.40+5.20	m m m	16.000 12.600	
				RAZEM	28.600
12	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych - MATERIAŁ NOWY 28.60	m przel.g gąsior. m przel.g gąsior.	28.600	
				RAZEM	28.600
13	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 31.50	m m	31.500	
				RAZEM	31.500
14	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
15	KNR W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 2-02 1015-02	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.25-0.7 m ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie - uwaga ławy stalowe ocynkowane 5.00+2.00*2.70	szt. szt.	10.400	
				RAZEM	10.400
18	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-04/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m ² 5.50*1.80	m ² m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
19	KNR-W 4-01 0518-05 z.sz.2.3. 9909-04/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m ² Krotność = 5 9.90	m ² m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
20	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 9.90	m ² m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
21	KNR-W 4-01 0433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.75*0.42*1.20 0.50*0.42*0.80	m ³ m ³ m ³	0.378 0.168	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.75*0.42*1.20	m ³	0.378	
				RAZEM	0.924
23	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym $((0.75*1.20)+(0.42*1.20))*2*2$ $((0.50*0.80)+(0.42+0.80))*2$	m ² m ² m ²	 5.616 3.240	
				RAZEM	8.856
24	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 8.856	m ² m ²	 8.856	
				RAZEM	8.856
25	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiętych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
		z poz. 1 31.50*0.15*0.12	m ³	0.567	
		z poz. 2 23.0*0.12*0.12	m ³	0.331	
		z poz. 3 51.907*0.015	m ³	0.779	
		z poz. 4 226.981*0.035	m ³	7.944	
		z poz. 5 226.981*0.01	m ³	2.270	
		z poz. 12 28.60*0.15*0.20	m ³	0.858	
		z poz. 17 0.80*0.60*0.15*2	m ³	0.144	
		z poz. 18-19 9.90*0.025	m ³	0.248	
		z poz. 22 0.924	m ³	0.924	
				RAZEM	14.065
27	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiętych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 15 14.065	m ³ m ³	 14.065	
				RAZEM	14.065
28	KALK. WŁAS- NA	Koszty utylizacji papy z rozbiórki pokrycia. 9.90*0.025	m ³ m ³	 0.248	
				RAZEM	0.248
29	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
31	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy OD STRONY ULICY 4.20+5.40 4.30*2 OD STRONY PODWÓRKA 5.50	m m m m	 9.600 8.600 5.500	
				RAZEM	23.700
33	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych $(0.85*4)+(0.55*8)+(0.60*2)$	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 0.84*0.55*2 0.60*0.55	m ²		
			m ²	0.924	
			m ²	0.330	
				RAZEM	1.254
35	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm 1.25*3.5	kg		
			kg	4.375	
				RAZEM	4.375
36	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia (1.60+1.60+5.50)*0.30 przybudowa przy scianie szczytowej (10.40+3.40)*0.30	m ²		
			m ²	2.610	
			m ²	4.140	
				RAZEM	6.750
38	Kalk. własna	Wykonanie i montaż uchwytów antenowych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 0.75*4 0.55*2 0.42*6 2.30*2 2.80*2 6.84*2	m		
			m	3.000	
			m	1.100	
			m	2.520	
			m	4.600	
			m	5.600	
			m	13.680	
				RAZEM	30.500
40	Kalk. własna	Podnosnik koszowy do wymiany rur spustowych 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000