

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ					
1		MALOWANIE KL.SCHODOWEJ			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	1202-08				
	sufity:	2,76*3,31+1,78*1,38+3,50*4,0+4,23*3,60+1,11*2,0+2,11*0,30+3,56*1,90+3,50*2,10+1,95*3,50+3,0*1,80*2+2,0*0,43+1,90*0,43+3,50*2,10+3,50*3,20/2+3,50*2,10+3,50*3,40/2+3,50*3,40/2+2,0*3,50+3,50*3,14+0,43*1,75+2,80*2,80+2,50*5,90+3,50*1,80	m ²	156,922	
	ściany:	[0,92+1,12+0,93*2+0,42*2+1,36+2,28+1,38+3,02+1,41+1,30]*1,78+2,76*2,86	m ²	35,466	
		[1,40+1,33*2+1,65+3,30+1,62]*3,30+1,62*3,30-1,65*2,10+2,43*4,14+[0,63+0,53+0,15+0,27+0,26+1,70+1,30+0,37*2+1,01+0,39*2+0,10+2,66+0,40*2+0,81+0,52+0,21+0,69+0,29+0,31]*2,93	m ²	87,337	
		3,10*2,90+3,63*3,06+[1,13+1,31*2+1,63+1,35]*3,08-1,63*2,12+[0,90+0,85+0,43*2+0,10+0,17+0,43*2+0,46+1,36]*3,80+1,86*0,40+2,0*0,40+3,62*3,75+[1,08+1,31*2+1,63+1,35]*3,85-1,63*2,60	m ²	95,098	
		3,62*3,42+[0,94+0,83+2,0*0,40*2+0,15+0,40*2+0,50+1,35]*3,68+3,94*3,55+[0,76+1,30*2+1,64+1,10]*4,0-1,64*2,80+3,95*3,95+[1,06+2,80+0,18+0,40+0,41*2+0,44+1,38+2,0*0,50]*4,0+3,98*3,70+[1,33+0,74+1,63+1,24+1,12]*4,20-1,63*3,05	m ²	152,010	
		3,96*3,96+3,26*1,88/2+[0,92+1,23+0,30+0,13+0,22+0,09+1,27+0,76]*1,90+[3,47+1,90]/2*3,45+[1,24+2,62+0,13+0,42+0,45+0,13*2+2,13+3,20+0,11+0,12*2+0,14]*4,20+[1,94+0,42+0,45+0,13*2+0,37+0,15]*4,20+2,60*5,0+2,53*4,15-2,02*3,50	m ²	114,813	
		2,60*5,0*2+2,53*0,15	m ²	26,380	
				RAZEM	668,026
2	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-03				
		30,0	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05				
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity)	m ²		
d.1	202 1134-01				
	obmiar z poz. 1	156,92	m ²	156,920	
				RAZEM	156,920
5	NNRNKB	J.w. lecz powierzchnie pionowe (ściany).	m ²		
d.1	202 1134-02				
	obmiary z poz. 1	35,47+87,34+95,10+152,01+114,81+26,38	m ²	511,110	
				RAZEM	511,110
6	KNR 2-02	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04				
	obm.z poz. 1	156,92	m ²	156,920	
				RAZEM	156,920
7	KNR 2-02	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02				
	obm.z poz. 1	35,47+87,34+95,10+152,01+114,81+26,38	m ²	511,110	
				RAZEM	511,110
8	KNR 2-02	J.w. lecz dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-07				
		511,11	m ²	511,110	
				RAZEM	511,110
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podł.ży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03				
	obm.z poz. 6 i 7 (60%)	156,92+511,11*60%	m ²	463,586	
				RAZEM	463,586
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²		
d.1	1503-06 z sz.5.3				
	obm.jak w poz. 7 (40% powierzchni)	511,11*40%	m ²	204,444	
				RAZEM	204,444
11	KNR 4-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
d.1	0815-01				
		24,0	m	24,000	
				RAZEM	24,000
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów o wys.do 20 cm	m		
d.1	1207-02				
		0,92+1,12+1,36+2,82+1,38+3,02+1,41+1,30+1,14+1,31*2+1,64+1,65+10*[0,25+0,37]*2+0,45*118+1,13+1,31*2+1,63+1,35+24,0	m	116,610	
				RAZEM	116,610

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych [2,10+3,0+2,90+3,25+3,83+3,75*2+4,05*2+0,50*6+4,24+0,50*2+4,24]*0,90+1,25*0,50	m ² m ²	 39,469	
				RAZEM	39,469
14 d.1	KNR 2-02 1509-01 spoczniki schody	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych 2,76*3,31+1,78*1,38+3,50*4,0+3,50*3,30/2+3,50*2,20+3,50*2,10+3,50*3,20/ 2+3,50*1,95+3,50*2,10*3+1,0*0,50 [1,58*0,35]*118	m ² m ² m ²	 81,392 65,254	
				RAZEM	146,646
15 d.1	KNR 4-01 1209-10 drzwi	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² [2,0*3,11+1,90*3,20+2,0*3,33+2,0*3,35]*[1,0+0,50+0,25]+[2,02*3,50+0,92* 1,84+0,90*2,80+1,10*1,92+1,42*1,90]*[1,25*2+0,50]+[3,80*2+2,17*3]*0,40	m ² m ²	 98,827	
				RAZEM	98,827
16 d.1	KNR 4-01 1212-02 szafki konstruk. schod.	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie 0,42*1,03+0,47*0,70+0,35*0,45 [0,10*1,56]*110*2+[2,74+2,70+3,0+3,57+3,60+3,53+3,97*2+3,95+3,82]*[0,04* 2+0,20*2]+[2,0*0,63]*5+[0,17+0,25]*1,58*118	m ² m ² m ²	 0,919 135,653	
				RAZEM	136,572
17 d.1	KNR 4-01 0108-13 z poz. 1 z poz. 2 i 3	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km 668,03*0,003 [30,0+0,50*15]*0,02	m ³ m ³ m ³	 2,004 0,750	
				RAZEM	2,754
18 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 24 2,754	m ³ m ³	 2,754	
				RAZEM	2,754
19 d.1	kalk. własna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 2,754*1,10	t t	 3,029	
				RAZEM	3,029